



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

สถานที่ก่อสร้าง ทางเชื่อมถนน คสล.บริเวณหัวสะพานทางเข้าศาลาหมู่บ้านที่ 1


แบบเลขที่ ๖ / 2560


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		รวมเป็นเงินบาท	
1	ค่าก่อสร้าง ทางเชื่อมถนน คสล. ทางเข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	12,635.85	1.3074	16,520.11	
	ภาษี.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			16,520.11	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างตามงบประมาณ			16,500.00	
	ตัวอักษร ( - หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน - )				


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
( นาย ศุภกิจ เฟ่งจินดา )


(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
( นางสาวนิชานันท์ ประสิทธิ์นาวา )

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายสมคิด รังสะกินนิน )

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายกรกฎ มนต์ประสิทธิ์ )

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
( นายพิชัย วิสุทธิแพทย์ )

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( พ.จ.อ.เด็ด ดวงนา )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

อำนาจถูกต้อง

  
(นายสมคิด รังสะกินนิน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

แบบเลขที่ ๗ / 25๒๐

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม 2560

สถานที่ก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. บริเวณห้างสรรพสินค้าทางเข้าศาลา หมู่ 1 7.00 x 500.00 ตร.ม.

ผู้ประมาณการ นายสุภกิจ เฟื่องจินดา

แบบปร. 4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยย่อย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยย่อย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 ทบรอยขอบบรองพื้น	1.37	ลบ.ม.	736.10	1,008.46	99.00	135.63	1,144.09	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	4.12	ลบ.ม.	1,930.00	7,951.60	306.00	1,260.72	9,212.32	
	2.2 เหล็ก Wire Mesh	27.50	ตร.ม.	30.00	825.00	5.00	137.50	962.50	
	2.3 เหล็ก RB 12 มม.	1.00	เส้น	178.31	178.31	36.41	36.41	214.72	
	2.4 ไม้แบบ	1.80	ตร.ม.		-	133.00	239.40	239.40	
	2.5 ใช้งานจริง 1" x 6" x 4.00 ม.	0.82	ลบ.พ.	580.00	475.60	-	-	475.60	
	2.6 ไม้คร่า + ค้ำยัน 1.5" x 3 x 4.00 ม.	0.24	ลบ.พ.	640.00	153.60	-	-	153.60	
	2.7 ตะปู 3"	0.45	กก.	43.61	19.62	-	-	19.62	
	2.8 แอสฟัลท์	1.00	ลิตร	25.00	25.00	-	-	25.00	
3	งานดิน								
	3.1 ดินถมกรังให้ตรง	1.00	ลบ.ม.	90.00	90.00	99.00	99.00	189.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							12,635.85	

อำนาจถูกต้อง



(นายสมคิด รัชตะกีนัน)   
 ผู้อำนวยการกองช่าง